

Инвеститор:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица



ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Број пројекта:
123/25-9

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011

Сертификован од:



Шид, децембар 2025. године

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Инвеститор: **ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА**
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Објект: **Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај**
од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра
Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић
и Борачке и део улице Борачке у насељу
Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај,
1534, 2005, 2004 КО Раденковић

Врста техничке документације: **ПЗИ – Пројекат за извођење**

Ознака и назив дела пројекта: **9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И**
ХОРТИКУЛТУРА

Врста радова: **Реконструкција**

Пројектант: **„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД**

Одговорно лице пројектанта: **Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.**

Потпис:



Одговорни пројектант: **Рајка Миланковић, дипл.инж.пејз.арх.**

Број лиценце: **373 1437 03**

Потпис:



РАЈКА
МИЛАНКОВИЋ
014583143 Sign

Digitally signed by
РАЈКА МИЛАНКОВИЋ
014583143 Sign
Date: 2026.01.13
00:47:08 +01'00'

Број дела пројекта: **123/25-9**

Место и датум: **Шид, децембар 2025. године**

9.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ

9.1.	Насловна страна	
9.2.	Садржај пројекта	
9.3.	Решење о именовању одговорног пројектанта	
9.4.	Изјава одговорног пројектанта	
9.5.	Текстуална документација	
	1. Општи подаци	
	2. Уводне напомене и локација	
	3. Технички опис	
	4. Опис радова и садног материјала	
9.6.	Нумеричка документација	
9.6.1.	Мануал валоризације постојећег дрвећа	
9.6.2.	Исказ садног материјала	
9.6.3.	Спецификација садног материјала	
9.6.4.	Исказ садног материјала	
9.6.5.	Предмер и предрачун радова и материјала	
9.7.	Графичка документација	
9.7.1.	Прегледна карта	
9.7.2.	Ситуациони план	P-1:500
9.7.3.	Постојећа вегетација	P-1:500
9.7.4.	Композициони план	P-1:500
9.7.5.	План садње	P-1:500
9.7.6.	Детаљ садне јаме	

9.3 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 96/2023), као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА**, који је део
Пројекта за извођење (ПЗИ) - Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић, одређује се:

Рајка Миланковић, дипл.инж.пејз.арх.....лиц. бр. 373 1437 03

Пројектант: **„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД**

Одговорно лице/заступник: **Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.**

Потпис:



Број дела пројекта: **123/25-9**

Место и датум: **Шид, децембар 2025. године**

9.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ХОРТИКУЛТУРЕ

Одговорни пројектант **9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА**,
који је део Пројекта за извођење– ПЗИ за реконструкцију објекта - Реконструкција
локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра
Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у
насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО
Раденковић

**Рајка Миланковић, дипл.инж.пејз.арх.
373 1437 03**

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим решењем о одобрењу извођења радова
број ROP-SMI- 27406-ISAWA-4/2025 од 11.08.2025. и решењем о измени решења о
одобрењу радова број ROP-SMI-27406-ISAWA-5/2025 од 17.12.2025. године.
2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;.

Одговорни пројектант : **Рајка Миланковић, дипл.инж.пејз.арх.**
(ИДП)

Број лиценце: **373 31437 03**

Потпис:

Број дела пројекта: **123/25-9**

Место и датум: **Шид, децембар 2025. године**

9.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.ОПШТИ ПОДАЦИ

ПРЕДМЕТ :	Пројекат за извођење- ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА, Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић
ИНВЕСТИТОР:	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

2.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ЛОКАЦИЈА

Инвеститор – Град Сремска Митровица, је наручилац предметног Пројекта за извођење локални пут Раденковић Ноћај. Предметна деоница обухвата део улице Александра Мијаиловића у насељу Ноћај, и део улице Маре Радетић и Борачке у насељу Раденковић. Реконструкцијом предметне деонице се не мења режим моторног саобраћаја у њој, већ се подиже ниво услуге повећањем безбедности и комфора корисницима.

Предметна деоница је у садашњем режиму двосмерна.

Укупна дужине је $L= 4.876,40 \text{ m}$.

3. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Постојеће стање

Постојећи терен је равничарски. Предметна деоница - локални пут се протеже улицом Александра Мијаиловића у насељу Ноћај (излаз из насеља), и улицом Маре Радетић и Борачке у насељу Раденковић. Предметна деоница је подељена у два дела.

Први део предметне деонице је од уклапања улице Александра Мијаиловића у насељу Ноћај (излаз из насеља), до уклапања улице Маре Радетић у насељу Раденковић. Деоница се протеже кроз насеље Раденковић а затим је локални пут (Раденковић Ноћај). Дужина деонице је 3909,17 м. На тој деоници постоји урађен слој асфалта дебљине $d=13 \text{ cm}$. Ширина постојећег асфалта је промењива од 5,80 м до 6,05 м. Постојећи пут се већим делом налази у насипу. Постојећи асфалт је доста пропао са великим бројем ударних рупа и пропалим ивицама асфалта са великим удубљењима. Са обе стране налазе се приватне њиве и приступни путеви. На предметне деоници део 1, налази се шибље и дрвеће које је потребно уклонити. Банкина је доста еродирала.

Други део предметне деонице је од уклапања улице Борачке у насељу Раденковић, па до уклапања у ново стање улице Маре Радетић у насељу Раденковић. Деоница се протеже кроз насеље Раденковић. Дужина деонице је 967,23 м. Ширина постојећег асфалта је промењива од 5,75 м до 6,02 м. Постојећа подлога је асфалт. Постојећи пут је у доста лошем стању са великим бројем подужним пукотина и са ударним рупама. Са обе стране се налазе приватне куће, зелени појас и земљани канали. Колски улази од приватних

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

објеката су већином од бетона и уклопљени у постојећи асфалт. Бандере се налазе са обе стране пута. Банкина је доста еродирала.

Природне особености подручја

Због равничарског положаја и умерено-континенталне климе, битно је бирати врсте које **подносе температурне осцилације** (од мраза зими до високих температура лети) и које нису изразито захтевне у погледу влаге или специјалних услова.

Такође, ниска надморска висина значи да можда нема велике заштите од ветрова или хладних ваздушних маса — избором биљака треба узети у обзир отпорност на ветар, на могућу сушу у летњем периоду и на мразеве

Основе за пројектовање

Као основа за пројектовање коришћени су:

- Геодетска подлога R 1:1000
- Важећа регулатива (закони, прописи, стандарди).

Геодетска подлога

За потребе израде овог пројекта урађено је геодетско снимање локалног пута Раденковић - Ноћај (део улице Маре Радетић и Борачке у насељу Раденковић) са приказом катастарских парцела. Геодетска подлога је у државном координатном систему са апсолутним котама детаљних тачака.

Локација

Раденковић је село ,смештено у покрајини Војводина, у околини града Сремска Митровица (околина Сремског управног округа

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Надморска висина је ниска, око ~ 70-80 метара надморске висине, с обзиром да се налази у равничарском подручју Мачве (која је низински регион).

Окружење: Пољопривредне површине доминирају („равничарски предео”), близина река и низинског терена.



Климатске карактеристике подручја

Преовлађује **умерено-континентална клима**, уз наглашене сезонске разлике и локалне варијације услед рељефа, равнице и местимичних водних површина.

Специфично за Војводину и равничарске делове: Летња температура зна бити висока, зимама мразеви и ниже температуре; количина падавина је разноврсна, често у распону ~ 600-800 мм годишње у равницама.

Пример за оближњу општину Зрењанин у Војводини: Средња годишња температура око **11,2 °Ц**, годишња количина падавина ~ 622 мм.

За Раденковић је чињеница да је у Мачви, на низинама и у равничарском делу Војводине, значи да треба рачунати на:

- топлија лета, могуће су веома високе температуре
- хладније зиме са могућим мразем
- релативно равномерна, али не прејака расподела падавина, могуће су сушнији периоди

Постојеће стање зелених површина

У оквиру улице заступљена је веома једноличан садни материјал у виду дрвореда. На терену су забележена 67 стабала четинара ,претежно, и мањи број врста лишћарског дрвећа. Већи део уличног зеленила је под травањацима.

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Сва постојећа вегетација унутар анализираниог подручја је урађена по стандардној методологији.

Методологија подразумева:

- израду Мануала валоризације постојеће вегетације на терену тј. детерминисање врста целокупне вегетације са одређивањем прсног пречника стабла, висине стабла и ширине крошње, оцењивање виталности, естетског и општег стања целокупне вегетације, као и давање основних закључака битних за прописивање мера неге;
- израда графичке ситуације „Постојеће стање са мерама интервенције“ са позицијама евидентираних вегетација на достављеном катастарско топографском плану.

Анализом постојеће вегетације на терену закључује се да је дрвеће достигло своју физиолошку зрелост, да је озелењавање вршено плански, углавном четинарским врстама. Неке су сађене испод електричних водова .Ово је имало за последицу орезивање појединих крошњи,што је довело до асиметричности и трајног оштећења стабала.При том врста *Picea abies* је оболела од смрчине ваши -*Adelges abietis*,која не угрожава живот дрвета одмах, али естетски га оштећује.

У циљу реконструкције и уређења и саобраћајнице формираће се нови дрворед ,а посећи сво суво и болесно у улици Радетић Маре и Борачкој.

Према анализи на терену има 67 комада стабала.Од тога је задржано 19 комада,млађих садница,осталих 48 се уклања.

После завршетка радова на реконструкцији улице планира се садња 214 саднице лишћара, које су компатибилне врсте ,погодне за дрвореде по LEED стандарду.То значи да су аутохтоне за подручје Војводине/Раденковић (умерено-континентална клима, ветровита и сушнија лета, умерено плодна земљишта).



Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА



Планирано решење

Пројекат озелењавања је урађен у складу са природним условима, карактером и наменом локације, садржајима у непосредном окружењу и саобраћајним решењем.

Дрворед је део опремања саобраћајнице. У оквиру пројекта планирана је линеарна, једноредна, обострана садња лишћара. Размаи садње су различити због избегавања подземних и надземних инсталација и износе 5 до 8 м једног од другог стабла. Размак садње је условљен још и улазима у парцеле, распоредом објеката и сл.

Решење озелењавања дато је ситуационом плану у размери Р1:500.

У оквиру зелених површина где су техничке могућности дозвољавале предвиђена је садња лишћара, поштујући удаљености од постојећих инсталација (мада није благовремено достављен план инсталација).

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Просторно композиционо решење зеленила урађено је тако да одговара и функционалним захтевима саобраћаја, као и пејзажним околностима, што уједно омогућава успостављање физичке и ликовне равнотеже природне средине и пројектованог пута.

Водило се рачуна да дрворедна врста буду средњи лишћари са средње густим и густим крошњама, равномерно распоређени дуж пешачких стаза, како би се стазе засенчиле током летњег периода.

Композиционо решење зеленила пројектовано је тако да поред високих функционалних и естетских вредности, обезбеђује прегледност ради бољег сагледавања и безбедности у простору и надовезује се на уређење саобраћајница.

Полазна основа и циљ при обликовању плана озелењавања био је следећи:

- учинити вожњу пријатнијом
- обезбедити сигурност корисника саобраћајнице
- уклопити објекат саобраћаја у околину.

При избору садног материјала планиране су врсте које су прилагодљиве на локалне услове средине, са дугим вегетационим периодом, појачаним фитоцидним и бактерицидним својствима, отпорне на прашину и издувне гасове, на присуство соли у земљишту, високоестетских вредности, које нису инвазивне и алергене.

Избор садног материјала

Један од критеријума за пејзажне површине у LEED систему јесте да се користи биље које су аутохтоне или прилагођене за локацију, како би се остварио кредит за одрживу вегетацију. Такође, важно је да биљка добро функционише у локалној клими, тлу, и да доприноси биодиверзитету, смањењу потребе за заливањем, одржавању, и слично.

Дрворедне врсте

Acer campestre L.– Пољски јавор

- **Acer campestre** — најсвестранија врста: стабилна, дуговечна и идеална за дрвореде уз улице.



Fraxinus ornus L.–пољски јасен

- **Fraxinus ornus** — најдекоративнија у време цветања, издржљив у суши и загађењу.

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА



Sorbus torminalis - Јаребика

- **Sorbus torminalis** — еколошки вредна, са јесењом декоративношћу, погодна за паркове и природније зелене површине.



КАРАКТЕРИСТИКЕ ИЗАБРАНИХ ВРСТА

Параметар	Acer campestre	Fraxinus ornus	Sorbus torminalis
Српски назив	Пољски јавор	Јасен	Јаребика брдска
LEED статус	Аутохтона врста	Аутохтона врста	Аутохтона врста
Висина (m)	10–15	8–12	10–15
Ширина крошње (m)	6–10	5–7	6–8
Облик крошње	Заобљена, густа, правилна	Заобљена, умерено густа	Заобљена до јајаста, компактна
Лист	Једноставан, 3–5 режњева, тамнозелен	Сложен, 5–9 листића	Јајаст, назубљен, зелен, јесењи тонови браон-црвени
Декоративност	Жута јесења боја	Мирисни бели цветови (мај)	Цветови у гроздовима, декоративни плодови
Темпо раста	Спор до умерен	Умерен	Спор до умерен
Толеранција на сушу	Висока	Висока	Висока
Отпорност на мраз	Висока	Висока	Висока
Подношење урбаних услова	Веома добро	Одлично	Добро
Тип земљишта	Универзално, благо кречно	Кречно, умерено суво	Кречно, добро дренирано
Коренов систем	Плитак, разгранат, неагресиван	Средње дубок, стабилан	Средње дубок, стабилан
Погодност за садњу уз инфраструктуру	Врло добра	Врло добра	Добра

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Параметар	<i>Acer campestre</i>	<i>Fraxinus ornus</i>	<i>Sorbus torminalis</i>
Погодност за орезивање / формовање	Висока	Добра	Умерена
Животни век (год.)	100+	80–100	100+
Посебна предност	Дуг век, стабилност, лако обликовање	Мирисно цветање и отпорност	Плодови и јесење боје, ретка и вредна врста
Типична примена	Дрвореди, улице, паркови	Дрвореди, паркови, мање авеније	Природни паркови, мешовите садње
LEED препорука	Препоручљива	Препоручљива	Препоручљива

Кратак закључак:

- ***Acer campestre*** — најсвестранија врста: стабилна, дуговечна и идеална за дрвореде уз улице.
- ***Fraxinus ornus*** — најдекоративнија у време цветања, издржљива у суши и загађењу.
- ***Sorbus torminalis*** — еколошки вредна, са јесењом декоративношћу, погодна за паркове и природније зелене површине.

4. ОПИС КВАЛИТЕТА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Општи услови за квалитет садница

Girth size at 1metre in cms	Minimum diameter of rootball cm	Number of times transplanted
8-10	30	-
10-12	30	-
12-14	40	3
14-16	45	3
16-18	50	3
18-20	55	3
20-25	60	4
25-30	70	4
30-35	80	4
35-40	90	5
40-45	100	5
45-50	120	5
55-60	130	6

Садни материјал треба да буде у доброј кондицији, без короа, болести и штеточина.

Саднице треба да буде без физичких повреда дуж дебла, терминалног избојка и грана.

Коренов систем садница мора да је правилно развијен и да одговара старости, особинама земљишта и величини биљке, односно да буде усклађен са надземним делом. Бусен треба да буде компактан, прожет кореном и заштићен јутаном тканином. Величина бусена мора да одговара врсти и величини саднице и особинама супстрата.

Висина и ширина круне, начин гранања и лисна маса морају да буду у складу са старошћу и хабитусом саднице.

Садни материјал мора имати сертификат званичне установе о фитопатолошкој и ентомолошкој исправности.

Квалитет садног материјала

Дрворедни лишћари треба да су школовани у расаднику и имају све одлике прве класе. Морају да буду снажне, здраве и равног право дебла, без деформација и оштећења, распон пречника стабла најмање 15 cm, висина стабла за лишћарско дрвеће је минимално 400-500 cm. Терминални избојак мора да је развијен и без оштећења, стабло чисто од грана до висине од 2,5м, са најмање пет основних грана, равномерно распоређених око стабла. Коренов систем треба да је добро развијен у свим правцима, а бусен извађене саднице балиран жицом, бар четири пута пресађиван и пречника бусена 60 -80 cm. Растојање између садница је прилагођено је између 5-8м, што зависи од подземних инсталација и осталих елемената.

Дрворедна стабла се не планирају у зони прегледности раскрснице.

Уобичајене димензије јама за садњу оваквих садница су : 1,00м x1,00м x 1,00м.

Напомена: Садни материјал мора имати сертификат званичне установе о фитопатолошкој и ентомолошкој исправности.

9.5.3 ОПИС РАДОВА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

9.5.3.1. ОПИС РАДОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Исколчавање и обележавање

Исколчавање се изводи уз присуство надзорног органа, којим се потврђује та исколчена траса, и обухвата сва геодетска мерења ,којима се подаци из пројекта преносе на терен.

Начин извршења: Надзором.

Обрачун радова се врши по м² укупне површине исколчене површине.

Сечење дрвећа са уклањањем пањева

На ширини појаса који је обухваћен изградњом саобраћајнице извршити сечење дрвећа. Засецање стабла обавити машинским путем на висини до 80 цм од терена и засечено дрвеће уз пажњу оборити. Затим обавити кресање грана, класирање дрвне масе и припреми за транспорт. Место депоновања одредити у сагласности са надзорним органом. Приликом радова предузети мере заштите, како би се избегле евентуалне штете суседним објектима и уопште имовини.

Вађење пањева извршити ручно откопавајући око панја и водећи рачуна да се приликом извођења радова не оштете постојеће инсталације .Након вађења пања затрпати рупу .Извађени пањ и жиле утоварити у транспортно средство и транспортовати до депоније коју ће одредити надзорни орган. Добијену дрвну масу класирати, утоварити у транспортно средство, транспортовати до депоније чије ће место одредити надзорни орган (на удаљеност до 10 км).

Обрачун радова врши се по комаду обореног стабла и уклоњеног пања за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем опису.

Садња дрворедних садница

Садња садница лишћара обухвата набавку садница, транспорт ,уградња ,анкерисање и садња.Према дендролошком плану ископати садне јаме димензија 1,00м x 1,00м x 1,00 м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке и транспортовати. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице затрпати до 2/3 дубине направљеном смешом, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива и хидрогела у количини до 20 л по садници.

Све саднице анкерисати са по два анкера.

Све радове извести у складу са општим условима за извођење радова озелењавања.

Одржавање зеленила ће вршити Инвеститор


НАПОМЕНА ИЗВОЂАЧУ РАДОВА:

Положај инсталација није тачно дефинисан и није достављен ситуациони план са уцртаним положајем инсталација. За израду пројекта неопходно је прибавити подлогу из катастра подземних инсталација, не старију од шест месеци са уцртаним свим електроенергетским водовима.

На основу свега наведеног приликом ископа, потребно је да извођач радова посебно обрати пажњу да не би дошло до евентуалног оштећења постојећих инсталација. Пројектом је предвиђен ископ ровова за идентификацију постојећих инсталација-илицовање за све инсталације.

Приликом позиционирања садница испоштовати следећа удаљења од планираних и постојећих инсталација: Водоводна мрежа 1,5m; Канализациона мрежа 2,5m; Електроенергетска мрежа 1kW, 10kW, 35kW - 1 m; Телекомуникације 1 m; Топловод 2,5 m; Гасовод 1,5 m

Уколико то није могуће, када је растојање бусена мање од 2 м, применити усмеривач корена који има ребра која воде корен у дубину.



Извођач се обавезује да:

- Пре почетка радова на ископу пронађе и обележи подземне инсталације (струју, воду, телефон, канализацију, гас, вреловод, оптичке кабловске инсталације и сл.) са представницима организација чије су оне основно средство и обезбеди потпуну заштиту истих.*
- Поштује и примењује важеће техничке прописе, законе и стандарде за ову врсту посла.*

Одговорни пројектант:



Рајка Миланковић, дипл. инж. пејз. арх.

Број лиценце: 373 143703

9.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9.6.1.	Мануал валоризације постојећег дрвећа
9.6.2.	Исказ садног материјала
9.6.3.	Спецификација садног материјала
9.6.4.	Исказ садног материјала
9.6.5.	Предмер и предрачун радова и материјала

9.6.1. Мануал валоризације постојећег дрвећа

Дендролошка ознака биљке	Ботаничко име биљке	Висина биљке (м)	Прени пречник стабла (цм)	Ширина крошње ливета (м)	Здравствено стање биљке (1-5)	Оцена декоративности	Општа оцена биљке (1-5)	Коментар	Напомена
1	Picea abies	12	34	6	4	4	4	vitalna-nije за уклањање	Ul.Radetića Mare 1
2	Picea abies	10	27	3	2	2	2	оштећења на кори и крошњи-kandidat за уклањање	Ul.Radetića Mare 9
3	Picea abies	8	25	4	1	1	1	сува, за уклањање	Ul.Radetića Mare 9
4	Picea abies	8	23	4	3	3	3	оштећење при дну стабла	Ul.Radetića Mare 9
5	Picea abies	10	35	3	1	1	1	оскудна крошња	Ul.Radetića Mare 11
6	Picea abies	6	25	3	1	1	1	оштећење на деблу	Ul.Boračka 2
7	Picea abies	6	19	3	1	1	1	асиметрична крошња	Ul.Boračka 2
8	Picea abies	8	15	3	1	1	1	оштећење на кори	Ul.Boračka 2
9	Picea abies	8	15	4	1	1	1	оскудна крошња	Ul.Boračka 2
10	Picea abies	8	15	5	1	1		расцепљено дебло	Ul.Boračka 2
11	Picea abies	9	27	4	1	1	1	сува, за уклањање	Ul.Boračka 4b
12	Morus alba	5	10	3	1	1	1	млада садница	Ul.Boračka 24
13	Thuja occidentalis	6	43	2	1	1	1	за уклањање	Ul.Boračka 24
14	Picea abies	6	27	3	3	3	3	није за уклањање	Ul.Boračka 32
15	12	4	15	4	3	3	3	није за уклањање	Ul.Boračka 36

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

16	Picea abies	8	29	4	3	3	3	nije za uklanjanje	Ul.Boračka 36
17	Albicia	6	35	6	3	3	3	nije za uklanjanje	Ul.Boračka 38
18	Albicia	5	15	6	4	4	4	mlada sadnica	Ul.Boračka 38
19	Prunus sp.	6	15	3	2	2	2	za uklanjanje	Ul.Boračka 42
20	Prunus sp.	4	10	2	1	1	1	za uklanjanje	Ul.Boračka 42
21	Morus alba	6	40	5	4	4	4	trokrako stablo	Ul.Boračka 42
22	Albicia	4	15	4	4	4	4	mlada sadnica	Ul.Boračka 48
23	Picea abies	8	35	6	2	2	2	stara sadnica	Ul.Boračka 52
24	Picea abies	10	30	5	3	3	3	grane u instalaciji	Ul.Boračka 56
25	Picea abies	10	27	5	2	2	2	grane dodiruju instalacije	Ul.Boračka 56
26	Picea abies	10	33	2	1	1	1	oštećena krošnja	Ul.Boračka 58
27	Picea abies	12	33	6	3	3	3	dobrog stanja	Ul.Boračka 60
28	Picea abies	10	33	6	3	3	3	dobrog stanja	Ul.Boračka 62
29	Picea abies	12	22- 21	6	2	2	2	dvokraka - suši se	Ul.Boračka 68
30	Picea abies	12	28	5	2	2	2	počinje da se suši	Ul.Boračka 68
31	Picea abies	12	33	5	2	2	2	oskudna krošnja	Ul.Boračka 68
32	Picea abies	12	33	4	1	1	1	suši se	Ul.Boračka 70
33	Picea abies	10	22	3	1	1	1	suši se	Ul.Boračka 70
34	Picea abies	12	35	6	2	2	2	suši se	Ul.Boračka 70
35	Picea abies	10	44	4	4	4	4	dobrog stanja	Ul.Boračka 72
36	Picea abies	12	35	4	3	3	3	solidna	Ul.Boračka 74
37	Picea abies	12	35	5	2	2	2	oštećenje na kori	Ul.Boračka 76
38	Thuja occidentalis	6	30	2	4	4	4	vitalna	Ul.Boračka 84

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића)
до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650,
5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

39	<i>Picea abies</i>	12	28	5	3	3	3	solidna	Ul.Boračka 91
40	<i>Picea abies</i>	10	22	3	3	3	3	grane u instalaciji	Ul.Boračka 89
41	<i>Salix macudana</i>	6	27	3	4	4	4	dekorativna	Ul.Boračka 89
42	<i>Prunus sp.</i>	5	25	2	4	4	4		Ul.Boračka 87
43	<i>Picea abies</i>	12	35	4	3	3	3	vrh u instalacijama	Ul.Boračka 83
44	<i>Picea abies</i>	8	29	5	2	2	2	u instalacijama bez vrha	Ul.Boračka 81
45	<i>Picea abies</i>	8	35	5	2	2	2	u instalacijama skromne krošnje	Ul.Boračka 81
46	<i>Thuja occidentalis</i>	4	35	3	1	1	1	bez vrha oštećena	Ul.Boračka 79
47	<i>Picea abies</i>	6	35	3	1	1	1	bez vrha u instalacijama	Ul.Boračka 77
48	<i>Picea abies</i>	6	28	2	1	1	1	bez vrha u instalacijama	Ul.Boračka 77
49	<i>Picea abies</i>	6	40	2	1	1	1	bez vrha u instalacijama	Ul.Boračka 75
50	<i>Picea abies</i>	6	40	3	1	1	1	bez vrha u instalacijama	Ul.Boračka 75
51	<i>Picea abies</i>	6	35	3	1	1	1	u instalacijama	Ul.Boračka 73
52	<i>Picea abies</i>	6	37	4	2	2	2	u instalacijama	Ul.Boračka 67b
53	<i>Picea abies</i>	6	27	2	1	1	1	oštećena suva	Ul.Boračka 67
54	<i>Picea abies</i>	5	28	2	1	1	1	oštećena	Ul.Boračka 65
55	<i>Picea abies</i>	5	25	2	1	1	1	suši se	Ul.Boračka 63
56	<i>Picea abies</i>	5	25	2	1	1	1	bez vrha	Ul.Boračka 63
57	<i>Picea abies</i>	5	28	3	1	1	1	bez vrha	Ul.Boračka 59
58	<i>Picea abies</i>	4	24	3	1	1	1	oštećena bez vrha	Ul.Boračka 53
59	<i>Picea abies</i>	4	24	4	1	1	1	oštećena bez vrha	Ul.Boračka 47
60	<i>Picea abies</i>	5	25	4	1	1	1	oštećena bez vrha	Ul.Boračka 31b
61	<i>Morus alba</i>	1	17	0	3	3	3	uglavljena krošnja	Ul.Boračka 17

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића)
до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650,
5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

62	Morus alba	1	17	0	3	3	3	uglavljena krošnja	Ul.Boračka 17
63	Picea abies	10	33	2	1	1	1	suši se	Ul.Boračka 13
64	Picea abies	10	32	3	2	2	2	bez vrha u instalacijama	Ul.Boračka 11
65	Picea abies	12	35	2	1	1	1	suši se	Ul.Boračka 5
66	Picea abies	8	22	2	1	1	1	suva, za uklanjanje	Ul.Boračka 66
67	Picea abies	8	22	2	1	1	1	suva, za uklanjanje	Ul.Boračka 67

9.6.2. Исказ садног материјала

БР.КУЋЕ	НАЗИВ ВРСТЕ	КОМ
ПАРНА СТРАНА УЛИЦЕ		
Ул.Бораčka 2 I 2a	Acer campestre	13
Ул.Бораčka 4 b	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 6	Acer campestre	6
Ул.Бораčka 8	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 10	Acer campestre	4
Ул.Бораčka 12	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 14	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 16	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 18	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 20	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 22	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 24	Acer campestre	4
Ул.Бораčka 26	Acer campestre	5
Ул.Бораčka 28 I 28a	Acer campestre	4
Ул.Бораčka 30 I 30a	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 32	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 34	Acer campestre	4
Ул.Бораčka 36	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 38	Acer campestre	1
Ул.Бораčka 40	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 42	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 44	Acer campestre	
Ул.Бораčka 46	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 48	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 50	Acer campestre	4
Ул.Бораčka 52	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 54 A	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 56	Acer campestre	3
Ул.Бораčka 58	Acer campestre	2
Ул.Бораčka 60	Acer campestre	0
Ул.Бораčka 62	Acer campestre	5
Ул.Бораčka 64	Acer campestre	1

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Ul.Boračka 68	Acer campestre	3
Ul.Boračka 70	Acer campestre	3
Ul.Boračka 72	Acer campestre	2
Ul.Boračka 76	Acer campestre	3
Ul.Boračka 78	Acer campestre	1
Ul.Boračka 80	Acer campestre	2
Ul.Boračka 82 I 82a	Acer campestre	5
Ul.Boračka 84	Acer campestre	1
Ul.Boračka 86 I 86a	Acer campestre	2
	Σ	107

БР.КУЋЕ	НАЗИВ ВРСТЕ	КОМ
НЕПАРНА СТРАНА УЛИЦЕ		
Ul.Boračka 3	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 5	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 7	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 9	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 11	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 13	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 15	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 17	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 19	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 21	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 23	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 25	Sorbus torminalis	4
Ul.Boračka 27 I 27A	Sorbus torminalis	4
Ul.Boračka 29	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 31, 31 A, I 31b	Sorbus torminalis	5
Ul.Boračka 33	Sorbus torminalis	3

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Ul.Boračka 35	Sorbus torminalis	
Ul.Boračka 37	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 39	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 41	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 43	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 43a	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 45	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 47	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 49	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 51	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 53	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 55	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 57	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 59	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 61	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 63 I 631	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 65	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 67 67B	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 69	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 71	Sorbus torminalis	1
Ul.Boračka 73	Sorbus torminalis	4
Ul.Boračka 75	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 77	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 79	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 81	Sorbus torminalis	2

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Ul.Boračka 83	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 85	Sorbus torminalis	4
Ul.Boračka 87	Sorbus torminalis	0
Ul.Boračka 89	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 91 I 91a	Sorbus torminalis	3
Ul.Boračka 93	Sorbus torminalis	2
Ul.Boračka 95	Sorbus torminalis	2
Σ		84

БР.КУЋЕ	НАЗИВ ВРСТЕ	КОМ
Ul.Radetić Mare - PRAKIĆ	Fraxinus ornus	9
Ul.Radetić Mare 1 I 1a	Fraxinus ornus	8
Ul.Radetić Mare 3	Fraxinus ornus	5
Ul.Radetić Mare 5	Fraxinus ornus	1
Σ		23

9.6.3. Спецификација садног материјала

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	107
Ld2	Sorbus torminalis	84
Ld3	Fraxinus ornus	23
Σ - укупно нових стабала		214

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Свеска 9 -СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

ОБЈЕКАТ: Локални пут од раскрснице улица Маре Радетић и
Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић,

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Сечење стабала Позиција обухвата сечу стабала са кресањем грана, резањем стабла на прописану дужину, утовар у возило и одвоз на Градску депонију. Мерење и плаћање се врши по комаду (ком) исеченог и одвезеног стабла. Ова стабла су оцењена са 1 И 2, потпуно сува.

пречник стабла до 15цм	ком	5	4.100,00	24.600,00
пречник стабла од 16 до 30цм	ком	26	6.700,00	174.200,00
пречник стабла од 31 до 50цм	ком	17	11.290,00	203.220,00

Вађење пањева Позицијом је обухваћен 70% машински и 30% ручног ископа, извлачење утовар и транспорт остатака на градску депонију. Мерење и плаћање је по комаду (ком) извађеног и одвезеног пања.

2

пречник стабла до 15cm	ком	5	1800,00	4.800,00
пречник стабла од 16 до 30cm	ком	26	2.200,00	31.200,00
пречник стабла од 31 до 50cm	ком	17	3.800,00	32.400,00

- 3 Преношење пројекта на терен.Позиција обухвата преношење планираног решења на терен ,обележање, ископчавање.

УКУПНО 1.: 470.420,00

4 РАДОВИ НА САДЊИ :

Садња садница лишћара .Овом позицијом је обухваћена набавка садница, транспорт ,уградња ,анкерисање и садња.Према дендролошком плану ископати садне јаме димензија 1,00м x 1,00м x 1,00 м. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке и транспортовати. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње саднице

4. 1. затрпати до 2/3 дубине направљеном смешом, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива и хидрогела у количини до 20 л по садници.Све саднице анкерисати са по два анкера.Све радове извести у складу са општим условима за извођење радова озелењавања.

САДНИ МЕТЕРИЈАЛ/по ком.

Acer campestre Ø 18-20 cm	ком	107	125.000,00	13.375.000,00
Sorbus torminalis Ø 18-20 cm	ком	84	150.000,00	12.600.000,00
Fraxinus ornus Ø 18-20 cm	ком	23	133.000,00	3.059.000,00
Хумус,хидрогел,ђубриво		паушално		3.871.200,00

Реконструкција локалног пута Раденковић-Ноћај од излаза из насеља Ноћај (Ул. Александра Мијаиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066 КО Ноћај, 1534, 2005, 2004 КО Раденковић

9 – ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ХОРТИКУЛТУРА

Анкерисање -сваку сдницу по 2 анкера	паушално	1.935.600,00
УКУПНО 2:		34.840.800,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	-	470.420,00
2	РАДОВИ НА САДЊИ	-	34.840.800,00


СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ-а : 35.311.220,00

9.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9.7.1.	Прегледна карта	
9.7.2.	Ситуациони план	P-1:500
9.7.3.	Постојећа вегетација	P-1:500
9.7.4.	Композициони план	P-1:500
9.7.5.	План садње	P-1:500
9.7.6.	Детаљ садње	P-1:20



EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 50001:2011		Sertifikovan od: TUV NORD		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING ŠIDPROJEKT D.O.O.	
KNEŽA MILOŠA 2, 22240 ŠID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Faks: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ Пројектант :	Раденковић Милан, бр.лп. 373 1437 03			Инвеститор: ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Пројектант :				НАЗИВ ОБЈЕКТА : Реконструкција локалног пута Раденковић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милашевића) до раскрснице улице Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденковић	
Пројектант :				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА : 9. Пројекат пејзажне архитектуре и хортикултуре	
Сарадник :	Татјана Лукић, магистарски студент			НАЗИВ ПРТЕЖА :	Листа геометријских докумената/проектација :
Сарадник :				ПРЕГЛЕДАНА КАРТА	ПЗИ
Датум : децембар 2025	Број пројекта: 123/25-9.	Размера: 1 : 500			



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Стуб нисконапонске мреже - бетонски

Стуб нисконапонске мреже - гвоздени

Трансформаторска станица на гвозденом стубу

Хидрант надземни са затварачем

Чесма јавна или дворишна

Белега која означава трасу подземног вода

Појединачно дрво - белогорица

ТТ стуб - дрвени

ТТ стубић за обележавање трасе

Белега која означава трасу подземног вода

Тачка локалне референтне мреже

Бетонски паркинг

Сливничка решетка


ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

Асфалтни коловоз

Колски улаз

Тротоар

EN ISO 9001:2015		DRUГТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ I INGEWERING	
EN ISO 14001:2015		SIDPROJEKT D.O.O.	
BS OHSAS 18001:2007		Certifikovan od: TVN NORD	
ISO/IEC 27001:2013		E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
EN ISO 50001:2011		KNEZA MILOŠA 2, 22240 SID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 716-020;	
PROJEKTOVANJE		GRAD SREMСКА MITROVICA	
PROJEKTOVANJE		NAZIV OBJEKTA: Реконструкција покатлог пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борине и до улице Борине у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић	
PROJEKTOVANJE		ОПШТА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре	
PROJEKTOVANJE		НАЗИВ ПРЕДЛАГА: СИТУАЦИОНИ ПЛАН осовина Бр.1	
PROJEKTOVANJE		Датум: 13.11.2025	
PROJEKTOVANJE		Број пројекта: 123/25-9.	
PROJEKTOVANJE		Масштаб: 1 : 500	
PROJEKTOVANJE		Број листова: 13/11	
PROJEKTOVANJE		Број листова: 13/11	




ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар

EN ISO 9001:2015	DRUГТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ I INĐEWERING
EN ISO 14001:2015	SIDPROJEKAT D.O.O.
BS OHSAS 18001:2007	Sertifikovan od: TVN NORD
ISO/IEC 27001:2013	
EN ISO 50001:2011	
KNEŽA MILOŠA 2, 22240 ŠID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТОВАЛОР: Рајка Миланковић, дип. инж. ел. сарап. бр. 373 1437-83	Инвеститор: ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Пројекат:	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција постојећег пута Раденоски - Ноћај, од колаза до насеља Ноћај (у Александар Митровићеву) до развојне улице Маре Раденки и Борачке и до улице Борачке у насељу Раденоски, парцеле бр. 1530, 5066, 100 Ноћај, 2833, 1250/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденоски
Пројекат:	ОБЈЕКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажна архитектура и зориткултура
Пројекат:	НАЗИВ ПРОЈЕКТА: СИТУАЦИОНИ ПЛАН осовина бр.1
Пројекат:	Бр. пројекта: 123/25-9.
Пројекат:	Датум: 1. 500
Пројекат:	Бр. пројекта: 123/25-9.
Пројекат:	Датум: 1. 500




ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 50001:2011		Sertifikovan od: TEVNORD		DRU[ТВО ЗА PROJEKTOVANJE I IN[ENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
KNEZA MILO[SA 2, 22240 [ID, SRBIJA;		Tel: 022/712-004, 712-044;		Fax: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ Проектант:	Радња: Материјална документација бр.лп. 373 1437 03	ЈК		Инвеститор: ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Проектант:				НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденковић - Ноћај од излаза из насеља Ноћај (ул.Александра Мидјиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле бр[1650, 5066, КО Ноћај, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденковић	
Проектант:				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре	
Сарадник:	Татјана Лукић,к.инж.архитектура и пејзажа			НАЗИВ ЦРТЕЖА:	врста техничке документације:
Сарадник:				СИТУАЦИОНИ ПЛАН осовина бр.1	
Датум:	Број пројекта: 123/25-9.	Размер: 1 : 500		Број цртежа: 9.7.2.6	
децембар 2025				ПЗН	




ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Постојеће стабло
- Стабла која се уклањају

EN ISO 9001:2015		DRUŽTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINJERING	
EN ISO 14001:2015		SIDPROJEKT D.O.O.	
BS OHSAS 18001:2007		Certifikovan od: TÜV NORD	
ISO/IEC 27001:2013		E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojektrs	
EN ISO 50001:2011		KNEŽA MILOŠA 2, 22240 ŠID, SRBIJA Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 716-020;	
Projekat:		Grad SREMSKA MITROVICA	
Projekat:		Naziv objekta: Rekonstrukcija lokalnog puta Radenovići - Hoča, od izlaza iz naselja Hoča (ul. Aleksandra Mirkovića) do rascepnice ulice Miro Radetić i Borane i do ulice Borane u naselju Radenovići, parцеле број 1650, 5066, KO Hoča, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1292, 1293/2, 2838, 2842/1 KO Radenovići	
Projekat:		Oznaka i naziv dela projekta: 9. Pejzazna arhitektura i hortikultura	
Projekat:		Naziv projekta: POSTOJEĆA VEGETACIJA	
Projekat:		Mera: 1:500	
Datum: 12.12.2025		123/25-9.	



LEGENDA POSTOJEĆE STAŽE

Стуб нисконапонске мреже - бетонски

Стуб нисконапонске мреже - гвоздени

Трансформаторска станица на гвозденом стубу

Хидрант надземни са затварачем

Чесма јавна или дворишна

Белега која означава трасу подземног вода

Појединачно дрво - белогорица

ТТ стуб - дрвени

ТТ стубић за обележавање трасе

Белега која означава трасу подземног вода

Тачка локалне референтне мреже

Бетонски паркинг

Сливничка решетка

LEGENDA REKONSTRUKCIJA

Асфалтни коловоз


Колски улаз

Тротоар

Постојеће стабло

Стабла која се уклањају

EN ISO 9001:2015		DRUŽTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERING	
EN ISO 14001:2015		SIDPROJEKT D.O.O.	
BS OHSAS 18001:2007		Sertifikovan od: 	
ISO/IEC 27001:2013		Firma: 	
EN ISO 50001:2011		E-mail: info@sidprojekt.rs ; www.sidprojekt.rs	
KNEZA MILOJA 2, 22240 ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-022			
PROJEKTOVANJE		Grad: GRAD SREMСКА MITROVICA	
Namen: Rekonstrukcija lokalnog puta Radenović - Hoča, od izlaza iz naselja Hoča (ul. Aleksandra Nijemca) do rascepa ulice Milo Radenović i Borke i do ulice Borke u naselju Radenović, parcelne broj 1650, 5066, KO Hoča, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 KO Radenović		Naziv objekta: Rekonstrukcija lokalnog puta Radenović - Hoča, od izlaza iz naselja Hoča (ul. Aleksandra Nijemca) do rascepa ulice Milo Radenović i Borke i do ulice Borke u naselju Radenović, parcelne broj 1650, 5066, KO Hoča, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 KO Radenović	
Korisnik: Turizam, kulturno-istorijsko i sportsko		Oznaka i naziv dela projekta: 9. Pejzažna arhitektura i hortikultura	
Arhitek: Turizam, kulturno-istorijsko i sportsko		Naziv projekta: POSTOJEĆA VEGETACIJA	
Datum: 13.12.2024		Mesto: 13.12.2024	
Broj projekta: 123/25-9.		Mesto: 13.12.2024	
Datum: 13.12.2024		Mesto: 13.12.2024	




ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Постојеће стабло
- Стабла која се уклањају

EN ISO 9001:2015		D.R.U.T.V.O ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING	
EN ISO 14001:2015		SIDPROJEKT D.O.O.	
BS OHSAS 18001:2007			
ISO/IEC 27001:2013			
EN ISO 50001:2011			
Certifikovan od: TVNORD		KNEZA MILOŠA 2, 22240 ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-004; Email: 712-004@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДЛОЖИШЕ		Град СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Пројекат:		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улице Мило Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2639, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић	
Пројекат:			
Пројекат:			
Својство: Техничка документација за пројекат		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажна архитектура и хортикултура	
Својство:		НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ПОСТОЈЕЋА ВЕГЕТАЦИЈА	
Својство:			
Датум: децембар 2025	Број пројекта: 123/25-9.	Масштаб: 1 : 500	Датум: децембар 2025
		Број пројекта: 123/25-9.	




ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Постојеће стабло
- Стабла која се уклањају

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 50001:2011		Certifikovan od: 		DRU[TV]O ZA PROJEKTOVAWE I IN[GE]WERING  D.O.O.	
KNEZA MILOŠA 2, 22240 ŠID, SRBIJA;		Tel: 022/712-004, 712-044;		Faks: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ Пројектант :	Раджа Миливојевић,дип.инж.арх.и гра.инж. 373 1437 03		Инвеститор:		
Пројектант :			ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА		
Пројектант :			НАЗИВ ОБЈЕКТА : Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул.Александра Мидијиловића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2639, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2636, 2642/1 КО Раденовић		
Сарадник :	Татјана Ђукић,маст.инж.иумирства за пејзаж		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА : 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре		
Сарадник :			НАЗИВ ПРТЕЖА : ПОСТОЈЕЋА ВЕГЕТАЦИЈА		
Датум : децембар 2025	Број пројекта : 123/25-9.	Размера : 1 : 500	Листа техничке документације : ПЗН Број листа : 9.1.3.6		



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Постојеће стабло
- Стабла која се уклањају

EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

ISO/IEC 27001:2013

EN ISO 50001:2011

Сертификован од:

DRUŽTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERING

D.O.O.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 [ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-004; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ИЗДАВАЧ

Пројекат:

Пројекат:

Пројекат:

Својим:

Својим:

Датум:

Град СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАМЕН ОБЈЕКТА:

ОПИС И НАМЕН ДЕЛА ПРОЈЕКТА:

НАМЕН ПРОЈЕКТА:

Датум:

Број цртежа:


123/25-9.

1 : 500

ПОСТОЈЕЋА ВЕГЕТАЦИЈА

1:1

1:1



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 50001:2011	9001:2015 14001:2015 18001:2007 27001:2013 50001:2011	Sertifikovan od: TUV NORD	DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERING SIDPROJEKT D.O.O.
KNEZA MILOŠA 2, 22240 ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-022; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Извршилац: Ј.К.		НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борине и до улице Борине у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић	
Одговорни пројекат: Ј.К.		ОДНАСНА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре	
Датум: NOVEMBAR 2025		НАЗИВ ПРЕГЛЕДА: КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН	
Број пројекта: 123/25-9.		Број листе: 5/51	
Масштаб: 1 : 500		Број листе: 5/51	



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже

Бетонски паркинг

Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар

Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011

Sertifikovan od: **TVNORD**

22240 ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-022; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERINJE
SIDPROJEKT D.O.O.

GRAD СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улица Мара Радетић и Борине и до улице Борачке у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић

ОБЈАСНА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре

НАЗИВ ПРЕГЛЕДА: КОМПОЗИЦИОНИ PLAN

Дата издања: 15.12.2025

Број цртежа: 5.7.2

ИЗДАВАЧ: **NOVEMBAR 2025**

Број пројекта: 123/25-9.

Размер: 1 : 500



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011

Sertifikovan od: **TUV NORD**

22240 ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-022; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERING

SIDPROJEKT D.O.O.

POSREDOVANJE
Projekat: **GRAD SREMСКА MITROVICA**

Projekat: **Rekonstrukcija lokalnog puta Radenović - Hoča, od izlaza iz naselja Hoča (ul. Aleksandra Mirkovića) do rascepnice ulica Miro Radetić i Borovica u delu ulice Borovica u naselju Radenović, parcele broj 1650, 5066, KO Hoča, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 KO Radenović**

ОПШКА И НАМЕНА ДЕЛА ПРОЈЕКТА:
9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре

ОПШКА И НАМЕНА ДЕЛА ПРОЈЕКТА:
KOMPOЗИЦИОНИ PLAN

Дата издати:
Верзија пројекта:
Број листе: 5/24

Датум: **NOVEMBAR 2025**

Број листа: **123/25-9.**

Размера: **1 : 500**



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

ISO/IEC 27001:2013

EN ISO 50001:2011

Сertifikovan od:

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽINERING

D.O.O.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ИД, СРБИЈА; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-022; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТОРА:

ИСПОСНИК:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улица Маре Раденовић и Борачке и до улице Борачке у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић

ОПИС ОБЈЕКТА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре

НАЗИВ ПРЕГЛЕДА: КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН

МЕСТО НАСТАНАКА ПРОЈЕКТА: ИД

БРОЈ ЛИСТА: 5/25

Датум: NOVEMBAR 2025

Број пројекта: 123/25-9.

Масштаб: 1 : 500



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогорица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011

СERTIFIKOVAN OD: **TVNORD**

Редуктор: **Милош Ј. Милошевић**
Број: 373 1437 03

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 [ID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Fax: 022/712-004; Email: info@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

Инвестор: **ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденковић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милашевића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и део улице Борачке у насељу Раденковић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2839, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденковић

ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: **9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре**

НАЗИВ ЦРТЕЖА: **КОМПОЗИЦИОНИ ПЛАН**

Врста техничке документације: **ИДП**

Број цртежа: **9.7.4.6**

Датум: **NOVEMBAR 2025**

Број пројекта: **123/25-9.**

Размера: **1 : 500**



ЛЕГЕНДА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

- Стуб нисконапонске мреже - бетонски
- Стуб нисконапонске мреже - гвоздени
- Трансформаторска станица на гвозденом стубу
- Хидрант надземни са затварачем
- Чесма јавна или дворишна
- Белега која означава трасу подземног вода
- Појединачно дрво - белогирица
- ТТ стуб - дрвени
- ТТ стубић за обележавање трасе
- Белега која означава трасу подземног вода
- Тачка локалне референтне мреже
- Бетонски паркинг
- Сливничка решетка

ЛЕГЕНДА РЕКОНСТРУКЦИЈА

- Асфалтни коловоз
- Колски улаз
- Тротоар
- Стабла која се уклањају

р.бр	НАЗИВ	КОМ
Ld1	Acer campestre	127
Ld2	Sorbus torminalis	82
Ld3	Fraxinus ornus	21

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 50001:2011


Сертификован од: **TVVNORD**

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖИЊЕРИНГ
SIDPROJEKT D.O.O.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 СИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-маил: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ИЗДАЈИ	Пројекат	Иницијал	Видео
Пројекат			ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Пројекат			НАЗИВ ОБЈЕКТА: Реконструкција локалног пута Раденовић - Ноћај, од излаза из насеља Ноћај (ул. Александра Милановића) до раскрснице улица Маре Радетић и Борачке и до улице Борачке у насељу Раденовић, парцеле број 1650, 5066, КО Ноћај, 2838, 1295/1, 1294, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 2838, 2842/1 КО Раденовић
Пројекат			ОПИС ОБЈЕКТА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пејзажне архитектуре и хортикултуре
Пројекат			НАЗИВ ПРЕГЛЕДА: ПЛАН САДЊЕ
Пројекат			Масштаб: 1:500
Пројекат			Број цртежа: 123/25-9.
Пројекат			Датум: децембар 2025.

САДЊА САДНИЦА ЛИСТОПАДНОГ ДРВЕЋА



EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007 ISO/IEC 27001:2013 EN ISO 50001:2011		Certifikovan od: TUVNORD		DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SIDPROJEKT D.O.O.	
KNEZA MILOŠA 2, 22240 ŠID, SRBIJA; Tel: 022/712-004, 712-044; Faks: 716-020;		E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ Пројектант :	Рајка Миланковић, дипл. инж. пејз. арх бр. лиц. 373 1437 03			Инвеститор: ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Пројектант :				НАЗИВ ОБЈЕКТА: УЛИЦА РУМСКИ ДРУМ ОД КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ "РУМСКА МАЛТА" ДО НОВОГ ГРОБЉА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 9069/1 И 9070 К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА	
Пројектант :				ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 9. Пројекат пејзажне архитектуре и хортикултуре	
Сарадник :	Татјана Лукић, магист. инж. шумарства за пејз. арх			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ДЕТАЉ САДЊЕ	
Сарадник :				врста техничке документације: ПЗН	број цртежа: 9.7.6
Датум: децембар 2025	Број пројекта: 34/20-9.	РАЗМЕРА: 1 : 500			